

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ วางท่อระบายน้ำ คสล.พร้อมบ่อพัก คสล. บ้านห้วยยาง หมู่ที่ ๓
หน่วยงานเจ้าของโครงการ กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยยาง
๒. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๒๕๗,๐๐๐ บาท
๓. ลักษณะงาน
ดำเนินการวางท่อระบายน้ำ คสล.ชั้น ๓ ขนาด ศก. ๐.๕๐ เมตร รวมระยะทาง ๒๕๐.๐๐ เมตร
พร้อมบ่อพัก คสล. จำนวน ๒๕ บ่อ และฝังกลบปรับแก้ดินถมหลังท่อเรียบร้อยแล้ว รายละเอียดตามปริมาณงาน
และแบบแปลนกำหนด พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการจำนวน ๑ ป้าย
- จุดที่ ๑ จากศาลากลางบ้าน - บ้านนางไสว โคตรสมบัติ ลงท่อ คสล.ศก. ๐.๕๐ เมตร ระยะทาง
๑๐๐.๐๐ เมตร+บ่อพัก
- จุดที่ ๒ จากบ้านนายเหล่า ทับอาสา - บ้านนางนวล อุทัยอัม ลงท่อ คสล.ศก. ๐.๕๐ เมตร
ระยะทาง ๑๐๐.๐๐ เมตร+บ่อพัก
- จุดที่ ๓ จากบ้านนายประพัฒน์ อุทัยอัม - หอนงหัวโสก ลงท่อ คสล.ศก. ๐.๕๐ เมตร ระยะทาง
๕๐.๐๐ เมตร+บ่อพัก
๔. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๒ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๑ เป็นเงิน ๒๓๐,๘๐๐ บาท
๕. บัญชีประมาณการราคากลาง
- | | | | |
|--|-------|---|------|
| ๕.๑ แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างชลประทาน | จำนวน | ๒ | หน้า |
| ๕.๒ แบบสรุปค่าก่อสร้าง | จำนวน | ๑ | หน้า |
๖. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง
- | | |
|--------------------------|--------------------------------|
| ๖.๑ นายธีรวัฒน์ ทุดปอ | ประธานคณะกรรมการกำหนดราคากลาง |
| ๖.๒ นายประสงค์ เลื่อมใส | กรรมการกำหนดราคากลาง |
| ๖.๓ นายภูวดิต โรงชัยภูมิ | กรรมการ/เลขานุการกำหนดราคากลาง |

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง

โครงการ/งานก่อสร้าง วางท่อระบายน้ำ คสล.พร้อมบ่อพัก คสล.

สถานที่ก่อสร้าง บ้านห้วยยาง หมู่ที่ 3 ตำบลห้วยยาง อำเภอบัวใหญ่ จังหวัดนครราชสีมา

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง กองช่าง

แบบเลขที่ -/2560

คำนวณราคากลางโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ตามคำสั่งเลขที่ 012/2561 ลงวันที่ 15 มกราคม 2561

| ลำดับที่ | รายการ | ปริมาณ | หน่วย | ราคาต่อหน่วยรวมค่าแรง | ราคาต่อหน่วย รวมค่าแรง | Factor F | ราคาต่อหน่วย ×FF | ราคากลาง |
|-------------------|---|--------|-------|-----------------------|---------------------------|---------------|---------------------|--------------|
| 1 | งานขุดดินพร้อมกลบกลับ | 240.00 | ลบ.ม. | 21.12 | 5,068.80 | 1.3624 | 28.7738 | 6,905.7331 |
| 2 | งานวางท่อระบายน้ำ คสล.ชั้น 3 - ทราดยหยาบรองพื้น | 24.00 | ลบ.ม. | 497.54 | 11,940.96 | 1.3624 | 677.8484 | 16,268.3639 |
| | - ท่อระบายน้ำ คสล.ชั้น 3 ศก.0.40 เมตร | 240.00 | ท่อน | 467.07 | 112,096.80 | 1.3624 | 636.3361 | 152,720.6803 |
| | - คอนกรีตยานนาวา | 7.20 | ลบ.ม. | 1,070.00 | 7,704.00 | 1.3624 | 1,457.768 | 10,495.9296 |
| 3 | งานบ่อพัก คสล. ขนาด 0.80×0.80 เมตร พร้อมฝาทุกราชยะ 10.00 เมตร | 24 | บ่อ | 1,200.00 | 28,800.00 | 1.3624 | 1,634.88 | 39,237.12 |
| 4 | ค่าขนย้ายเครื่องจักร (รถแบ็คโฮ) | 1.00 | เหมา | 3,000.00 | 3,000.00 | - | 3,000.00 | 3,000.00 |
| 5 | งานคืนเงินค้ำทางพร้อมบ่อทับถม | 36.00 | ลบ.ม. | 44.58 | 1,604.88 | 1.3624 | 60.7357 | 2,186.4885 |
| ผลรวมค่าแรงต้นทุน | | | | | 170,215.44 | ผลรวมราคากลาง | | 230,814.3154 |

คณะกรรมการกำหนดราคากลางตามคำสั่งเลขที่ 013/2561 ลงวันที่ 15 มกราคม 2561

ได้ตรวจสอบและมีมติเห็นชอบราคากลางข้างต้นเป็นราคากลางได้

(ลงชื่อ)

ประธานกรรมการ

(นายธีรวัฒน์ ทุบปอ)

(ลงชื่อ)

กรรมการ

(นายประสงค์ เสือโมเส)

(ลงชื่อ)

กรรมการ/เลขานุการ

(นายภูวศิทธิ โรจน์ชัยภูมิ)

- หมายเหตุ
1. ราคาวัสดุก่อสร้าง จากราคาพาณิชย์จังหวัดนครราชสีมา ประจำเดือน ธันวาคม 2560
 2. ค่าดำเนินการและค่าเสื่อมราคาเครื่องจักร สำหรับราคานั้นนับตั้งแต่หลังหรือ ไซล่า ที่ 27.00-27.99 บาท/ลิตร
 3. ราคาค่าแรง จากบัญชีค่าแรงงาน/ค่าดำเนินการ สำหรับการถอดแบบประมาณราคากลางงานก่อสร้าง ตามแนวทางวิธีปฏิบัติและรายละเอียดประกอบรายการถอดแบบคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง ตุลาคม 2560 กรมบัญชีกลาง

แบบสรุปค่าก่อสร้าง

กลุ่มงาน/งาน งานสาธารณูปโภคและงานทาง

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง วางท่อระบายน้ำ คสล.พร้อมบ่อพัก คสล.

สถานที่ก่อสร้าง บ้านห้วยยาง หมู่ที่ 3

ตำบลห้วยยาง อำเภอบัวใหญ่ จังหวัดนครราชสีมา

แบบเลขที่ -/2560

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยยาง

เขตฝนตกปกติ ราคาน้ำมันโซล่า 27.89 บาท/ลิตร

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างชลประทาน ที่แนบ มีจำนวน 2 หน้า

คำนวณราคากลางเมื่อวันที่ 2 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2561

ระยะดำเนินการ 30 วัน


หน่วย:บาท

| ลำดับที่ | รายการ | ค่าก่อสร้าง | หมายเหตุ |
|----------|---|--------------|-------------------------|
| 1 | ประเภทงานสาธารณูปโภคและงานทาง | 230,813.3154 | เงินไข |
| 2 | ประเภทงานอาคาร | | เงินล่วงหน้าจ่าย 0.00 % |
| 3 | ประเภทงานสะพานและท่อเหลี่ยม | | เงินประกันผลงาน 0.00 % |
| 4 | ประเภทงานชลประทาน | | ดอกเบี้ยเงินกู้ 6.00 % |
| | | | ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7.00 % |
| สรุป | รวมค่าก่อสร้างทั้งโครงการ/งานก่อสร้าง | 230,814.3154 | |
| | ราคากลาง | 230,800.00 | |
| | ราคากลางเป็นเงิน (สองแสนสามหมื่นแปดร้อยบาทถ้วน) | | |

คณะกรรมการกำหนดราคากลางตามคำสั่งเลขที่ 012/2561 ลงวันที่ 15 มกราคม พ.ศ. 2561

ได้ตรวจสอบและมีมติเอกฉันท์เห็นชอบราคากลางข้างต้นเป็นราคากลางได้


(ลงชื่อ)



ประธานกรรมการฯ

(นายธีรวัฒน์ ทุดปอ)

(ลงชื่อ)



กรรมการฯ

(ลงชื่อ)




กรรมการ/เลขานุการฯ

(นายประสงค์ เต็มใส)


(นายภูวศิทธิ โรจน์ชัยภูมิ)

เรียน นายกองัดการบริหารส่วนตำบลห้วยยาง (ผ่านเจ้าพนักงานพัสดุ, นักวิชาการพัสดุ, ผู้อำนวยการกองคลัง)

(ลงชื่อ)



รายงาน (ลงชื่อ)



ตรวจ (ลงชื่อ)



ตรวจสอบงบประมาณ

(นางวิภา แสนกันหา)

(นางนิตยา พาซคอ)

(นางวไลรัตน์ แสนโชติ)

เจ้าพนักงานพัสดุ

นักวิชาการพัสดุ

ผู้อำนวยการกองคลัง

(ลงชื่อ)



เห็นชอบ

(ลงชื่อ)



อนุมัติเห็นชอบใช้ราคากลาง

(นายสุวัฒน์ สิงห์กาญจนวงศา)

(นายสมปอง จันปัญญา)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยยาง

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยยาง

